

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΡΙΖΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΚΩΔ.ΑΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ Μ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Γενικές εκσκαφές σε εδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (περιλαμβάνονται οι αποξηλώσεις δύσκαμπτων και εύκαμπτων οδοστρωμάτων πάχους έως 15 εκ.) + ΜΤΦ	Κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος	A-2 σχετ.	300,00	15,73	4.719,00
2	Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 μ. (+ΜΤΦ)	Κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος.	B-1	25,00	14,73	368,25
3	Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m ²	Γ-02.2 (+ΜΤΦ)	1.700,00	1,39	2.363,00
4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	κυβικό μέτρο (m3)	B-29.3.4	12,00	126,00	1.512,00
5	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	m ²	38.02	90,00	22,50	2.025,00
6	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	Kg	38.20.02	1.000,00	1,07	1.068,75
7	Συνθετικός χλοοτάπητας γηπέδου ποδοσφαίρου.	m ²	73.96 ΣΧΕΤ.	875,00	27,00	23.625,00
8	Μίνι Εστία ποδοσφαίρου 3x2x1m - 4.5mm - Διχτυ εξαγwno από πολυαμίδιο - ΔΙΧΡΩΜΙΑ	TEM	64.26.03.01 Σχετ.	2,00	550,00	1.100,00
9	Περίφραξη ύψους 4 μ. μίνι γηπέδου ποδοσφαίρου (25μ x 35μ)	μμ	64.47 Σχετ.	120,00	115,00	13.800,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ:						50.581,00
10	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 160 mm πιέσεως λειτουργίας 6atm	m	ΑΤΗΕ 8042.1.11 Σχετ.	50,00	31,27	1.563,50
11	Πλαστικός σωλήνας από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 75 mm πιέσεως λειτουργίας 6atm	m	ΑΤΗΕ 8042.1.5 Σχετ.1	40,00	17,11	684,40
12	Προκατασκευασμένο κανάλι K160	m	ΑΤΗΕ 8066 Σχετ.	72,00	34,64	2.494,08
13	Γαλβανισμένη σχάρα εν ψυχρώ 250x1000 mm	m	ΑΤΗΕ 8072 Σχετ.3	72,00	32,40	2.332,80
14	Καλώδιο NYG 3x2.5 mm ²	m	ΑΤΗΕ 9337.2.1	350,00	4,10	1.435,00
15	Καλώδιο τύπου NYM Διατομής 5 X 10 mm ²	m	ΗΛΜ 47 ΑΤΗΕ N8774.6.5	20,00	12,80	256,00
16	Φωτιστικό σώμα-προβολέας με λαμπτήρες led ισχύος τουλάχιστον 150 watt	TEM	ΑΤΗΕ 9367.2 Σχετ.	8,00	675,00	5.400,00

17	Σωλήνας ηλεκτρικών υπόγειων δικτύων από HDPE σπιράλ εξωτερικής διαμέτρου Φ75mm	m	ΑΤΗΕ 8733.2.11 Σχετ.	90,00	3,94	354,60
18	Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων διαστάσεως 50 X 50 cm, βάθους 60 cm	TEM	ΗΛΜ 10 (ΑΤΗΕ 8749.1 Σχετ.)	6,00	151,18	907,08
19	Ρευματοδότης σούκο ενδεικτικού τύπου MOSAIC	TEM	ΗΛΜ 49 (ΑΤΗΕ N8805)	1,00	8,01	8,01
20	Διακόπτης ορατός, στεγανός	TEM	ΗΛΜ 49 (απλός)	1,00	4,40	4,40
21	Ακίδα τύπου franklin Φ30x1000	TEM.	ΑΤΗΕ 9340 Σχετ.	2,00	174,73	349,46
22	Χαλύβδινος ιστός κώνικος πολυγωνικός ύψους 8.8 m	TEM	ΑΤΗΕ 9324 Σχετ.	4,00	786,90	3.147,60
23	Βάση σιδηροίσιτου, διαστάσεων 70x70x100cm,	TEM.	ΑΤΗΕ 9311 Σχετ. 1	4,00	127,36	509,44
24	Αγωγός γυμνός, χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25mm ² ,	m	ΑΤΗΕ 8757.2.3 Σχετ.	77,00	5,80	446,60
25	Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ14 και μήκους 1500mm	TEM	ΑΤΗΕ N. 9341	4,00	25,00	100,00
26	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (Πύλαρ) 70x110x35 με τον ηλεκτρικό πίνακα και το ραγοϋλικό	TEM	ΑΤΗΕ 9350 Σχετ.2	1,00	1.303,46	1.303,46

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ: 21.296,43

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 71.877,43

ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ. (ΕΟ+ΕΕ) 18%: 12.937,94

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 84.815,37

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%): 12.722,31

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: 97.537,67

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 3.267,97

ΣΥΝΟΛΟ: 100.805,64

ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 24%: 24.193,35

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ): 125.000,00

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Μοίρες, 01/12/2022

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Μοίρες, 01/12/2022

Ο Συντάξας

Σταύρος Χαλκιαδάκης

Πολ. Μηχ/κος

Νεκτάριος Δαριβιανάκης

Πολ. Μηχ/κος

Εμμανουήλ Φλουρής

Μηχ. Μηχ/κος Τ.Ε.