

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τίτλος Έργου
 Προϋπολογισμός
 Χρηματοδότηση

ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
185,000.00 ΕΥΡΩ
 «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε.
 & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

Α/Α	Αριθ. Τιμολ.	Συνοπτική περιγραφή	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Εργα έως 2.000.000 €		Προμετρήσεις		
					Τιμη Μονάδας	Εργασία χωρίς υλικά	Αναλυτικά	Τελική ποσότητα	Κόστος
1	22.10.01	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα - Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ-2226	m3	28,00			100	2800
2	22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους - Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	m2	7,90			1010	7979
3	10.01.02	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-1104	ton	1,65			382,1	630,465

4	10.07.01	Μεταφορές με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως δια μέσου οδών καλής βατότητας.	OIK-1136	ton.km	0,35			1910,5	668,675
5	35.02	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	OIK 3504	m3	110,00			95,8	10538
6	79.50 Σχετικό	Θερμο-υγραμόνωση στέγης από τραπεζοειδές λαμαρίνα με σύστημα ψεκαζόμενου αφρού πολυουρεθάνης & ψεκαζόμενης εν θερμώ, σε υψηλή πίεση μεμβράνης πολυουρίας.	OIK 7934	m2	58,5			1010	59085
7	73.92	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm	OIK 7373.1	m2	28,00			680	19040
8	32.01.04	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.	OIK-3214	m3	90,00			34	3060

9	79.11.01	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη σπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμά και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	ΟΙΚ 7912	m2	14,60			130	1898
10	79.02	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα.	ΟΙΚ 7902	m2	2,20			130	286
11	46.01.02	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).	ΟΙΚ-4622.1	m2	19,50			13	253,5
12	71.22	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7122	m2	14,00			32,5	455
13	ΗΛΜ 24 ΑΤΗΕ 8256 Σχετ.	Ξήλωμα και επανατοποθέτηση Ηλιακού	ΑΤΗΕ 8256	Τεμάχιο	150				150
Εργασίες προϋπολογισμού:									106.843,64
Γενικά έξοδα & όφελος εργολάβου (18%):									19.231,86
Μερικό σύνολο:									126.075,50
Απρόβλεπτα (15%):									18.911,32
Μερικό σύνολο:									144.986,82
Αναθεωρήσεις:									4.206,73
Μ. Σύνολο:									149.193,55
Φ.Π.Α. (24%):									35.806,45

Γενικό σύνολο:		185.000,00
----------------	--	------------

ΜΟΙΡΕΣ, 08/05/2023
Ο Συντάξας

Αλεβιζάκης Αλέξανδρος
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός

ΜΟΙΡΕΣ, 08/05/2023
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δαριβιανάκης Νεκτάριος
Πολ. Μηχ/κος